**TECNOSERVICE'21 srl**
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
**www.technochef.it**
**www.technochef.eu**

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973

## SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| **Alimentazione elettrica** | Monofase |
| **Volts** | V 230/1 |
| **Frequenza (Hz)** | 5060 |
| **Potenza elettrica (Kw)** | 0,495 |
| **Peso netto (Kg)** | 86 |
| **Larghezza (mm)** | 1610 |
| **Profondità (mm)** | 750 |
| **Altezza (mm)** | 1030 |

### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**BANCO PIZZA REFRIGERATO con 2 PORTE e 3 CASSETTI Non refrigerati, completo di UNITA' REFRIGERANTE e PIANO LAVORO in GRANITO con ALZATINA**:

.

- **struttura interna** ed **esterna** in **acciaio inossidabile**, con esclusione del fondo esterno in acciaio galvanizzato;
- angoli interni arrotondati;
- **piano di lavoro in granito con alzatina** sui 3 lati e **sottopiano isolato**;
- **2 vani refrigerati adatti** per **contenitori  Gastro-Norm 1/1** (mm 530x325);
- **3 cassetti NON Refrigerati** per **bacinelle Gastro-Norm 1/1**;
- **refrigerazione ventilata**;
- **temperatura d'esercizio +0°/+10°C**;
- capacità lorda 310 lt;
- **unità refrigerante a monoblocco estraibile** e tropicalizzata di serie (temperatura +43°C ed umidità relativa del 65%),
- funzionante con **GAS ECOLOGICO R404A/R507;**
- **sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici**;
- isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione;
- **spessore dell'isolamento 40 mm**;
- porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica;
- **pannello di controllo elettronico frontale** con sonda NTC;
- piedi in acciaio inossidabile regolabili in altezza.

**In Dotazione**:

- N.1 griglie plastificata GN 1/1 (mm 530X325) e 2 guide inox per porta.

**Optional/Accessori**:
- Griglia plastificata GN 1/1 (mm 530X325).
- Piano forato in acciaio inox GN 1/1 (mm 530x325).
- Guide in acciaio inox a 'L' GN.
- Cassettiera refrigerata in acciaio inox a 2 cassetti GN 1/2.
- Cassettiera refrigerata in acciaio inox a 2 cassetti GN 1/3+2/3.
- Cassettiera refrigerata in acciaio inox a 3 cassetti GN 1/3.
- Cassettiera neutra in acciaio inox a 6 cassetti .
- Set 4 ruote, di cui 2 con freno.

**N.B: Contenitori o  Bacinelle GN 1/1 - NON INCLUSE.**
**Marchio CE**
**Made in ITALY**

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|---|---|---|
| **TD-PZ02EKOC3** | BANCO PIZZA REFRIGERATO 2 PORTE e 3 CASSETTI Non refrigerati, Piano in GRANITO, temp.+0°/+10°C, Ventilato ECOLOGICO, V.230/1, Kw.0,495, Peso 86 Kg, dim.mm.1610x750x1030h | **€ 1.477,91** *+ IVA*<br>€ 1.803,05 IVA incl.<br>**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello<br>**Consegna:** da 10 a 18 giorni |

**ACCESSORI/OPTIONAL**

| CODICE/FOTO | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|---|---|---|
| **TD-GLTGN**<br> | **Banchi pizza completi** | **€ 20,70** *+ IVA*<br>€ 25,25 IVA incl.<br>**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello<br>**Consegna:** da 4 a 9 giorni |
| **TD-GRPLTGN**<br> | **TECHNOCHEF - Griglia plastificata GN 1/1, Mod.GRPLTGN** | **€ 24,83** *+ IVA*<br>€ 30,29 IVA incl.<br>**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello<br>**Consegna:** da 4 a 9 giorni |
| **TD-PFTGN**<br> | **Banchi pizza completi** | **€ 41,39** *+ IVA*<br>€ 50,50 IVA incl.<br>**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello<br>**Consegna:** da 4 a 9 giorni |
| **TD-RUOT3**<br> | **Banchi pizza completi** | **€ 154,24** *+ IVA*<br>€ 188,17 IVA incl.<br>**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello<br>**Consegna:** da 4 a 9 giorni |
| **TD-C6PZGN**<br>  | **Banchi pizza completi** | **€ 1.140,02** *+ IVA*<br>€ 1.390,82 IVA incl.<br>**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello<br>**Consegna:** da 4 a 9 giorni |